



COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" FOCSANI

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 32
Tel. 0237215861 Fax: 0237210485
email: ctmincu@yahoo.com
<http://ctmincufocsani.ro/>

Nr. 1557 din 05.07.2024

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI ANUNȚ PUBLICITAR

Privind achiziționarea de lucrări reparații curente (igienizări) parter Camin nr.3

COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" FOCSANI este interesat să achiziționeze lucrări reparații curente (igienizări) parter Camin3. Acestea constau în:

1. reparații și finisaje pereți, tavane, pardoseli

- curățare pereți, stalpi și tavane, finisaje cu glet, zugrăveli lavabile - cca 1300 mp
- demontare tamplarie lemn (uși, ferestre –cca 80 mp) și înlocuire cu tamplarie din PVC cu geam termopan (cca 80 mp)
- desfacerea placajelor faianta, gresie 50mp
- placare cu faianta ceramica (cca 130mp) și gresie (84 mp) la grupul sanitar
- desfacere pardoseli din parchet și înlocuirea cu parchet laminat de trafic (252 mp)

2. instalații electrice

- înlocuire cabluri electrice (cca 800 ml)
- înlocuire prize (cca 20 buc)
- montat corpuri iluminat pentru lampi fluorescente cu LED (cca 30 buc)
- înlocuit și montat comutatoare (cca 20 buc)
- montat tablou electric complet echipat

3. instalații sanitare

- înlocuire conducte, tevi canalizare , coturi ramificații, sifon pardoseala, robineti, baterii, lavoare, oglinzi, suport hartie, etc
- instalații complete pentru WC
- montare boilere 2 buc.



COLEGIUL TEHNIC " ION MINCU " FOCSANI

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 32
Tel. 0237215861 Fax: 0237210485
email: ctmincu@yahoo.com
<http://ctmincufocsani.ro/>

Modalitate de desfasurare : achizitie directa

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

Tip contract: lucrari reparatii curente (igienizari)

Termen de executare a lucrarii – 31.08.2024

Data limita de depunere oferta : 15.07.2024 ora 12

Modalitate de plata : OP

Moneda in care se transmite oferta de pret : lei fara TVA

Plicul sigilat trebuie sa contina: oferta, fisa de informatii privind ofertantul, care cuprinde: (Certificat Constatator emis de ONRC, Informatii privind Beneficiarul Real emis de ONRC declaratie privind beneficiarii reali depusa la ONRC, Certificat de inregistrare fiscala), declaratie de securitate si sanatate in munca, declarative privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164,165 si 167 , declaratie privind eligibilitatea.

DIRECTOR,
Cucu Valentina



COLEGIUL TEHNIC " ION MINCU " FOCȘANI

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 32

Tel. /fax 0237215861

email: ctmincu@yahoo.com

CAIET DE SARCINI

1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: Lucrări reparatii curente(igienizari)

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie executarea lucrărilor reparatii curente(igienizari) în Cămin 3 parter la Colegiul Tehnic " Ion Mincu " Focșani.

Lucrările ce urmează a fi executate constau în:

1.	Curațat straturi de var la pereți și tavane	mp	1300
2.	Desfacerea placajelor faianță gresie și ceramice	mp	50
3.	Desfacerea pardoselilor din parchet	mp	250
4.	Demontare tâmplărie lemn uși, ferestre și gratii fier	mp	80
5.	Reparații glafuri uși, ferestre	m	780
6.	Placaj faianță montat cu mortar adeziv	mp	130
7.	Faianță Cal.I	mp	140
8.	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite	mp	1200
9.	Vopsire cu vopsea lavabilă de exterior pe tencuieli	mp	1200
10.	Amorsare suprafață suport cu amorsă de contact	mp	1300
11.	Ferestre din PVC cu geam termopan	mp	45
12.	Montare ferestre din PVC cu izolare rosturi cu spumă poliuretanică și etanșate cu spumă siliconică	mp	45
13.	Uși din PVC cu montare	mp	40
14.	Strat suport pentru pardoseli din mortar ciment de 5cm grosime cu față drișcuită fin	mp	250
15.	Pardoseli din parchet laminat	mp	250
16.	Pardoseli din plăci de gresie fixate cu adeziv interior	mp	80
17.	Gresie trafic antiderapantă	mp	80

Cantitățile menționate mai sus sun aproximative

Nota: Articolele cotate vor cuprinde toate operatiile necesare efectuării lucrărilor – procurări materiale, preparări, transporturi, prelucrări punere în operă, utilaje și echipamente de lucru

Datele tehnice ale materialelor și produselor:

Parchet TRAFIC INTENS

Grosime 10 mm

- Clasă trafic 32
- Rezistent la apă

CORPURI ILUMINAT

- Lămpi fluorescente cu LED cca. 45 buc.

Prezentele specificații, stabilesc condițiile tehnice și de calitate, minimale pentru lucrările propuse a se executa.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrărilor de renovare interioară (reparații și vopsitorii).

3.PREGĂTIREA SUPRAFETELOR

Pregătirea suprafețelor în vederea igienizării acestora prin vopsire cu vopsea lavabilă constă în repararea fisurilor și a desprinderilor astfel încât după remedieri, suprafețele suport să fie plane și netede.

Materialele folosite la reparații, igienizare trebuie să fie conforme cu lucrările ce urmează a fi executate.

Execuția lucrărilor se va face respectând normativele tehnice în vigoare privind pregătirea, aplicarea și finisarea suprafețelor de prelucrat.

Refacerea suprafețelor finisate netede se va face prin chituirea sau șpăcluirea cu materiale specifice. După uscarea porțiunilor, suprafața se șlefuieste cu hârtie de șlefuit (în cazul pereților, începând de la partea superioară spre parte inferioară) după care se curăță de praf cu perii sau bidinele curate și uscate.

După terminare, suprafața stratului suport trebuie să fie netedă și să nu prezinte abateri de la planeitate mai mari de 1mm la dreptarul de 2m. Suprafețele trebuie să fie uniforme să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături. Muchiile de racordare a pereților cu tavanele, colțurile, canturile ferestrelor și ușilor trebuie să fie drepte și perfect verticale sau orizontale, în funcție de caz respectând profilul inițial. Înainte de a se începe lucrările de vopsitorie suprafețele trebuie să aibă minim calitatea celor la care au fost proiectate inițial.

4.EXECUȚIA VOPSITORIILOR

Înainte de începerea lucrărilor de vopsitorie se va verifica dacă suprafețele suport au atins umiditatea de regim 3% pentru suprafețele tencuite și 8% pentru cele gletuite. Se interzice folosirea vopselurilor cu termenul de utilizare depășit. În prealabil, se face verificarea și rectificarea eventuală a stratului suport. Vopsitoria cu vopsea lavabilă se realizează, aplicând vopseaua manual în două/trei straturi. Executarea manuală a vopsitoriei se realizează cu unelte specifice, conforme operației desfășurate.

Specificații privind execuția: Vopsitoria se realizează în următoarea ordine:

- amorsă sau grund
- vopsea lavabilă, aplicată în funcție de specificațiile tehnice ale producătorului acestuia, în

numărul de straturi necesar obținerii unei nuanțe clare, intense și acoperitor pentru toată suprafața prelucrată. Înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat. Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

5. MATERIALELE ȘI UTILITĂȚILE

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să conțină certificat de garanție, manual exploatare, certificat de conformitate.

Materialele utilizate la executarea reparațiilor și vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

Utilitățile necesare pentru execuția lucrării, respectiv apa și energia electrică, vor fi puse la dispoziție de către beneficiar din rețelele proprii și se vor regăsi cu costuri 0 lei în devizul ofertă.

6. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate / conformitate și de cel de garanție.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor astfel încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel că, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini, cât și prin normativele în vigoare.

7. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrări (tencuire, reparații, vopsitorii) se vor utiliza unelte și echipamente profesionale.

Pentru executarea lucrărilor, executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrări (tencuire, reparații, vopsitorii). În cadrul ofertei, acesta va prezenta explicit numărul de personal alocat.

8. CONDIȚII DE CALITATE ȘI VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către achizitor:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor se va face după uscarea perfectă a acestora, dar nu mai devreme de 48 de ore de la finalizare;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugrăvelilor se va face prin:

- examinarea aderenței zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare ușoară.

Verificarea vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (aceiași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat sau lucios pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe/planeitate, scurgeri, umflături, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc)
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor pentru vopsire (curățirea, șlefuirea, chituirea

rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport;

Verificarea vopsitoriilor

- Examinarea vizuală a suprafețelor (aceiași ton de culoare, același aspect mat sau lucios pe întreaga suprafață, fără pete, bășici, umflături, scurgeri, neregularități)

9. DURABILITATE. ÎNTRETINERE

Materialele utilizate trebuie să prezinte o bună stabilitate în timp. Întreținerea acestora pe durata utilizării trebuie să fie posibilă prin măsuri obișnuite. Suprafețele interioare vor putea fi curățate ușor cu detergenți neutri.

10. SIGURANȚA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare prevăzute de normativele în vigoare la nivel național privind siguranța în construcții, sănătatea oamenilor, protecția mediului.

11. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

Executantul are obligația să asigure toate mijlocele tehnice necesare desfășurării eficiente și în siguranță a tuturor lucrărilor contractate.

La sfârșitul fiecărei zile de lucru executantul are obligația de a elibera spațiile de lucru de moloz și de a depozita adecvat materialele și echipamentele. Evacuarea deșeurilor din clădire și incinta acesteia intră în sarcina executantului.

Garanția lucrării va fi de 2 ani.

Se va solicita garanție de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA.

Lucrările suplimentare constatate/apărute pe parcursul derulării ce nu au putut fi prevăzute înaintea începerii lucrărilor, se vor executa numai după o aprobare prealabilă, perfectarea documentelor necesare și alocarea bugetului corespunzător derulării acestora.

Daunele/deteriorările apărute în timpul operațiunilor de mutare din vina personalului angajat de Prestator vor fi remediate de acesta pe propria cheltuială. În urma remedierii defectului, predarea spațiului în stare corespunzătoare se face către *comisia de recepție* pe bază de proces-verbal.

Niciun echipament nu va fi achiziționat în numele Autorității Contractante ca parte a acestui contract de servicii sau transferat Autorității Contractante la sfârșitul acestui contract. Prestatorul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract.

12. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii. Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții. Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor precum și organizarea internă a ministerului a activităților de apărare împotriva incendiilor.

13. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnică va fi fermă și va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate în caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

Oferta tehnică trebuie să asigure verificarea corespondenței acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să cuprindă informații și detalii suficiente pentru a putea permite autorității contractante identificarea cu ușurință a corespondenței dintre specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini și soluții tehnice propuse și evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat.

Propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să fie abordate în mod obligatoriu următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:

- Graficul de execuție a întregii lucrări, din care să reiasă necesarul de timp;
- Descrierea detaliată a lucrărilor din lista cuprinzând cantitățile de lucrări, prin care să demonstreze îndeplinirea cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini;
- Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul garantează că la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile solicitate prin lista cuprinzând cantitățile de lucrări și va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor solicitate în caietul de sarcini;
- Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice esențiale ale materialelor ce urmează a fi puse în operă însoțită, dacă este cazul, de agremente tehnice;
- În situația nerespectării în totalitate a cerințelor enumerate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

14. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va întocmi oferta tehnico-economică (devizul ofertă) ținând cont de cantitățile pe categorii de lucrări estimate de către autoritatea contractantă și luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție al lucrărilor.

În componența devizului ofertă vor intra următoarele formulare/centralizatoare>

- a. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
- b. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiectiv
- c. LISTA cu cantități de lucrări pe fiecare categorie de lucrări
- d. LISTA cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări
- e. LISTA privind consumurile de resurse materiale
- f. LISTA privind consumurile cu mană de lucru
- g. LISTA privind consumurile cu transporturile

Ofertantul va evidenția, prin completarea formularelor corespunzătoare următoarele:

- h. Valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată, exprimată în lei, inclusiv taxa pe valoare adăugată care va fi evidențiată distinct;
- i. Valoarea devizului aferent inclusiv prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări, respectiv tencuieli, reparații, zugrăveli lavabile, instalații sanitare, instalații electrice;
- j. Valoarea consumurilor totale de resurse materiale;
- k. Valoarea consumurilor totale privind transporturile

În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca

obligații legale ale contractanților, profilul și alte asemenea.

15. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

Eventualele lucrări suplimentare descoperite în timpul execuției contractului se vor comunica beneficiarului pentru cuprinderea lor în baza unui act adițional la contractul de execuție.

Eventualele derogări sau modificări ale devizului ofertă considerate necesare pentru finalizarea în bune condiții calitative și cantitative a lucrărilor, se vor putea efectua numai în baza notelor de șantier întocmite de beneficiar la propunerea executantului.

16. PERIOADA DE EXECUȚIE

Data de predare a lucrării: 31.08.2024

Director,
Cucu Valentina



Intocmit,
Administrator de patrimoniu
Serban Carmen

